



RÅ – bygg AS
Sentergården
N – 7260 Sistranda

Arne Henriksen
Svehøgda, Malvik

4. oktober 2005

Tilbud på leveranse av betongarbeider

AS Rå-bygg (heretter utførende) firma leverer herved pristilbud på betongarbeider.

Tilbudet innbefatter:

- 1. Finavretting av tomt.**
- 2. Forskaling, armering og støping av bankett/ringmur**
- 3. Støping av dekke. Legging av grunnisolasjon S80/100, armering og fuktsperre**
- 4. Forskaling armering og støping av vegg i Iglo Byggesystem**
- 5. Montering av ventiler**
- 6. Pussing av 10 m2 fasade**
- 7. Legging av grunnmursplast på tilfylte flater (inntil 90m2)**
- 8. Forskaling, armering og støping av 2 stk lysgraver foran vindu i sokkel**
- 9. 1 stk fundament for pipe**

Bygget er klart til utlekting for kledning med villmarkspanel.



RÅ – bygg AS | Sentergården - 7260 Sistranda | Postboks 125 – 7261 Sistranda
Tel.: 98064000 | Fax.: 72447260 | Epost: firmapost@teamrabygg.no
N0987488913MVA



Alternativ 1

Rå-bygg AS leverer Grunnmur i henhold til leveransebeskrivelse ovenfor:

Betongarbeider grunnmur, ordinært	276.180,00 + mva
Lysgraver foran vindu	1.000,00 + mva
Evt. frontvegg i Iglo Byggesystem	27.000,00 + mva
Sum	304.180,00 + mva

Alternativ 2

Rå-bygg AS leverer råkonstruksjonen til hele huset i henhold til leveransebeskrivelse ovenfor:

Alternativ 1	304.180,00 + mva
Betongarbeider, hovedplan	110.953,28 + mva
Sum	415.133,28 + mva

Det som ikke er kalkulert inn her er:

- Innvendige støttevegger (uklart i forhold til behovet)
- Etasjeskille
- Gavlvegger



RÅ – bygg AS | Sentergården - 7260 Sistranda | Postboks 125 – 7261 Sistranda
Tel.: 98064000 | Fax.: 72447260 | Epost: firmapost@teamrabygg.no
N0987488913MVA



Prisspesifikasjon for fundamentarbeider			Rå - bygg AS	
Prosjekt:		Grunnplan	Dato:	04.10.2005 09:27
Byggherre:		Arne Henriksen	Sign:	Espen Hauan
	Beregningsgrunnlag	Mengde	Pris kr 10	Sum eks mva
1 Rigg og drift	Reelle rigg og driftkostnader	1	000,00	kr 10 000,00
2 Finavretting	Antall m² grunnflate tomt	125	kr 22,88	kr 2 859,75
3 Såleforskaling	Antall løpometer såleforskaling	0	kr 374,50	kr 0,00
4 Bankettforskaling	Antall løpometer bankettforskaling	0	kr 437,06	kr 0,00
5 Bankett / Ringmur	Antall løpometer bankett/ringmur	55	kr 917,90	kr 50 484,73
6 Ringmur (h=300)	Antall løpometer ringmur	0	kr 434,44	kr 0,00
7 Ringmur (h=600)	Antall løpometer ringmur	0	kr 649,43	kr 0,00
8 Vegg	Antall m² veggareal utvendig	100	kr 984,53	kr 98 453,28
9 Grunnmursplast	Antall m² veggareal under jordbånd	90	kr 205,10	kr 18 458,55
10 Ventiler for innstøping	Antall ventiler som skal innstøpes	5	kr 500,00	kr 2 500,00
11 Støping av gulv	Antall m² gulvareal	134,5	kr 653,94	kr 87 954,93
11 Støping av pipefundament	Antall pipefundament	0	kr 588,29	kr 0,00
12 Støping av søylefundament	Antall søylefundament	0	kr 500,00	kr 0,00
13 Utvendig frostsikring	Antall m² frostsikret areal	12	kr 244,30	kr 2 931,64
14 Pussing av fasade	Antall m² pussbar vegg over jordbånd	10	kr 253,72	kr 2 537,19
Sum				kr 276 180,06



Prisspesifikasjon for fundamentarbeider Rå - bygg AS				
Prosjekt:	Hovedplan	Dato:	04.10.2005 09:42	
Byggherre:	Arne Henriksen	Sign:	Espen Hauan	
	Beregningsgrunnlag	Mengde	Pris	Sum eks mva
1 Rigg og drift	Reelle rigg og driftkostnader	1	kr 10 000,00	kr 10 000,00
2 Finavretting	Antall m² grunnflate tomt	0	kr 22,88	kr 0,00
3 Såleforskaling	Antall løpometer såleforskaling	0	kr 374,50	kr 0,00
4 Bankettforskaling	Antall løpometer bankettforskaling	0	kr 437,06	kr 0,00
5 Bankett / Ringmur	Antall løpometer bankett/ringmur	0	kr 917,90	kr 0,00
6 Ringmur (h=300)	Antall løpometer ringmur	0	kr 434,44	kr 0,00
7 Ringmur (h=600)	Antall løpometer ringmur	0	kr 649,43	kr 0,00
8 Vegg	Antall m² veggareal utvendig	100	kr 984,53	kr 98 453,28
9 Grunnmursplast	Antall m² veggareal under jordbånd	0	kr 205,10	kr 0,00
10 Ventiler for innstøping	Antall ventiler som skal innstøpes	5	kr 500,00	kr 2 500,00
11 Støping av gulv	Antall m² gulvareal	0	kr 653,94	kr 0,00
11 Støping av pipefundament	Antall pipefundament	0	kr 588,29	kr 0,00
12 Støping av søylefundament	Antall søylefundament	0	kr 500,00	kr 0,00
13 Utvendig frostsikring	Antall m² frostsikret areal	0	kr 244,30	kr 0,00
14 Pussing av fasade	Antall m² pussbar vegg over jordbånd	0	kr 253,72	kr 0,00
Sum				kr 110 953,28



Oppdragsgiver sørger for:

1. Oppdragsgiver skal holde veier til byggeplass som skal holdes i farbar stand i anleggsperioden. Fra enhver tomt skal det være < 20 meter til nærmeste vei.
2. Oppdragsgiver skal stå for alle utstikkinger av hushjørner etc.
3. Oppdragsgiver skal sørge for at det er tilstrekkelig plass til brakke og lagercontainer for RÅ – bygg AS (2 x 20" containermoduler)
4. Oppdragsgiver skal besørge utgravd og finavrettet tomt med gruspute for montering av bankett/fundament [finmasse ca 16 mm pukkk] i henhold til fremdriftsplan.
5. Når bankett/ringmur er ferdig, skal oppdragsgiver sørge for at det omgående fylles inn grus, 30 cm fra ferdig gulv. Innfylling av løsmasser, tilfylling til vegg, avretting og komprimering er oppdragsgivers ansvar og skal skje i henhold til avtalt fremdriftsplan.
6. Anleggsstrøm og vann skal være tilgjengelig på området ved byggestart. (220V 63A) Det skal være tilstrekkelig strøm til lager/brakke og til tomter. Det skal også være vann og avløpsledninger tilgjengelig for brakke.
7. Arbeidstegninger i målestokk 1:50 evt. snitt/detaljtegninger skal være AS Råbygg i hende ved aksept av pristilbud.

AS Råbygg er et nyetablert selvstendig firma som spesialiserer seg på anvendelse av Iglo Byggesystem for fundamentering til småhusbygging. Alle som jobber i AS Råbygg har en sterk erfaring fra bygging med Iglo Byggesystem og firmaet har et tett samarbeid med BeWi Produkter AS for opplæring av entreprenører som velger Iglo Byggesystem fra BeWi Produkter AS. Ved å velge fundamentløsninger fra AS Råbygg kan du tilby dine kunder et produkt som ivaretar de strengeste krav til isolasjon og innemiljø.

Spørsmål vedrørende tilbudet og dets innhold rettes til Øyvind Johannessen på telefon 98064000. Bekreftelse på tilbudet utbes snarest pr fax til 72447260 eller til firmapost@teamrabygg.no

Prisen på arbeidet er:

Med vennlig hilsen
AS Råbygg
Daglig leder/Bygg

Øyvind Johannessen

Daglig leder/Adm

Espen Håvard Hauan

.....

.....



RÅ – bygg AS | Sentergården - 7260 Sistranda | Postboks 125 – 7261 Sistranda
Tel.: 98064000 | Fax.: 72447260 | Epost: firmapost@teamrabygg.no
NO987488913MVA